



Rudziniec dn. 03.04.2018r.

Zn.spr. SA.781.8.2018

## PO Ś W I A D C Z E N I E

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudziniec zaświadcza, że Konsorcjum Firm Melioracje Wodne Kachel Stanisław z siedzibą w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul Szczygłów 5b oraz RPM Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu przy ul Niegolewskich 7, 42-700 Lubliniec wykonała na rzecz tutejszego Nadleśnictwa zadanie pn.

### **„Przebudowa zbiornika przeciwpożarowego Balcarzowice w Leśnictwie Nogowczyce”**

Termin realizacji zadania : **11.09.2017r. – 30.11.2017r.**

Wartość zrealizowanych robót : **920 940,80zł brutto**

*Parametry zbiornika wodnego – przeciwpożarowy (budowla kl. IV):*

obj. zalewu - 24000,00 m<sup>3</sup> ( przy NPP)

pow. zalewu - 21600,00 m<sup>2</sup>

śr. głębokość: 1,1m

*Grobla boczna :*

szer. podstawy - ok 8,00 m

szer. korony - 2,00 m

dł. grobli - ok. 280 m

*Grobla czołowa :*

szer. podstawy - ok. 15,00 m

szer. korony -3,00 m

dł. grobli - ok. 160 m

*Zakres rzeczowy wykonanych robót :*

- odmulenie mechaniczne cieku - 908m
- karczowanie pni - 129 szt.
- roboty ziemne - 13.091m<sup>3</sup>
- ubezpieczenie skarp geowłókniną - 2.422,18 m<sup>2</sup>
- umocnienie skarp i dna deskami betonowymi - 390,11m<sup>2</sup>



- umocnienie skarp płytami ażurowymi- 156,46 m<sup>2</sup>
- narzut kamienny - 1.649,81m<sup>2</sup>
- mnich przelewowo-spustowy z rowem dopływ.- 1 kpl.
- przepust z rur PP fi 600 - 19,67m
- przelew burzowy- 1szt.
- gurt denny- 7szt.
- droga z kruszywa łamanego- 523,00 m<sup>2</sup>
- plantowanie skarp z humusowaniem- 8.552,58 m<sup>2</sup>

**Roboty zostały wykonane należycie , zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz dokumentacją projektową i prawidłowo ukończone.**

NADLEŚNICZY  
Nadleśnictwo Rudziniec

mgr inż. Jan Szalek

