

Piekary Śląskie, dn. 01.06.2011 r.

Konto bankowe:

PKO BP S.A.
Oddział Piekary Śląskie
22 1020 2368 0000 2302 0022 4766

NIP: 653-00-11-575

REGON: 272642696

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Nr KRS: 0000142153

Kapitał zakładowy

45 851 500 zł.

Telefon:

(+48 32) 287 98 02
(+48 32) 287 98 80

Faks:

(+48 32) 287 98 80

E-mail:

jrp@mpwik-piekary.pl

www.mpwik-piekary.pl

REFERENCJE

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Roździeńskiego 38, 41-946 Piekary Śląskie potwierdza, że **RPM Spółka Akcyjna**, ul. Niegolewskich 7, 42-700 Lubliniec wykonała w okresie od 25.09.2008r. do 10.08.2010r. zadanie pn:

„Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicach: Kozłowa Góra, Piekary – Józefka i Piekary – Oś. Wieczorka w Piekarach Śląskich – część I przedmiotu zamówienia” w ramach Projektu Funduszu Spójności CCI 2005/PL/16/C/PE/006 pn.: „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Piekar Śląskich” wraz z robotami uzupełniającymi pn: **„Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych w dzielnicy Kozłowa Góra w Piekarach Śląskich”**

W zakres robót wchodziły m.in. następujące elementy:

1. Kanalizacja sanitarne:

- kolektor PVC Ø 300	-	461,60 mb
- kolektor PVC Ø 250	-	2137,00 mb
- kolektor PE Ø 225	-	466,55 mb
- kolektor PVC Ø 200	-	7248,20 mb
- kolektor PVC Ø 160	-	15,55 mb
- przyłącza PVC Ø 200	-	59,80 mb
- przyłącza PVC Ø 160	-	2613,00 mb / 505 szt.
- kolektor z rur kamionkowych Ø 300	-	179,00 mb
- kolektor z rur kamionkowych Ø 200	-	477,65 mb
- studnie betonowe Ø 1000	-	235 szt.
- studnie PE Ø 600	-	159 szt.
- studnie PE Ø 400	-	27 szt.
- kolektor tłoczny PE Ø 90	-	1016,30 mb
- kolektor tłoczny PE Ø 160	-	564,75 mb
- przepompownia ścieków	-	wyd. 3,91 l/s
- przepompownia ścieków	-	wyd. 19,16 l/s

2. Kanalizacja deszczowa:

- kolektor bet. Ø 1000	-	338,00 mb
- kolektor PE Ø 400	-	378,45 mb
- kolektor PVC Ø 300	-	303,25 mb
- kolektor PVC Ø 200	-	65,00 mb
- kratki PVC Ø 160	-	85,35 mb / 22 szt

3. Wodociąg:

- kolektor PE Ø 180	-	494,45 mb
- kolektor PE Ø 110	-	146,40 mb
- kolektor PE Ø 90	-	31,00 mb
- kolektor PE Ø 63	-	88,85 mb
- przyłącza PE Ø 40	-	497,55 mb
- hydranty	-	5 szt.

1258,25

4. W tym przewierci:

- sterowany rurą D:300	-	196,05 mb
- przecisk rurą D:508	-	12,15 mb
- przecisk rurą D:406	-	91,10 mb
- przecisk rurą D:355	-	158,00 mb

5. Odbudowa nawierzchni asfaltowych - ok. 13817,30 m²

6. Odbudowa nawierzchni z kostki betonowej - ok. 2329,70 m²


Całkowita wartość robót wg Świadczenia Wykonania dla zadania podstawowego wyniosła: **3.959.538,20 € netto - 4.830.636,60 € brutto** i wg Świadczenia Przejęcia dla zamówienia uzupełniającego wyniosła **642.110,21 zł netto - 783.374,46 zł brutto**.

Prace realizowane były na obszarach zurbanizowanych terenu miasta Piekary Śląskie zgodnie z Projektem Technicznym, dotrzymując uzgodnionych terminów, przy jednoczesnej dbałości o jakość i bezpieczeństwo prac. Roboty zostały wykonane należyście zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Robót Inżynieryjno-Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego – FIDIC Czerwona Książka.

WICEPREZES ZARZĄDU


mgr inż. Magdalena Stefańska

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Jacek Dulik

71
20